

Відділом освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної громади 25.04.2023 року оголошено процедуру закупівлі відкриті торги з особливостями за предметом закупівлі «Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень харчоблоку Северинівської гімназії Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: вул. Вишнева, 40, с. Северинівка, Сумського району)».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (UA-2023-04-25-006203-а) подано в доданому файлі.**

### **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Поточний ремонт приміщень харчоблоку Северинівської гімназії Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: вул. Вишнева, 40, с. Северинівка, Сумського району  
(Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Відділ 1. Кухня		
	Розділ 1. Підлога		
1	Розбирання плінтусів	100м	0,179
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,223
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,223
4	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,223
5	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,223
6	Гідроізоляція рулонна	м2	10,0368
7	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,223
8	Сітка армувальна 100x1000x2000	шт	12
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,223
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,223
11	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,01137
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0984
13	Клей плиточний	кг	63,96
14	Суміш для затирання швів	кг	3,99504
15	Плитка керамічна для підлоги	м2	10,0368
16	Пластмасові хрестики для плитки	шт	42,4
	Розділ 2. Стіни		
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,493
18	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або	100м2	0,493

	цементним розчином по каменю та бетону		
19	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,025
20	Суміш штукатурна	кг	880,6
21	Грунтовка	л	7,77
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,518
23	Плитка керамічна для стін	м2	52,32
24	Клей плиточний	кг	336,7
25	Суміш для затирання швів	кг	21,0308
26	Пластмасові хрестики для плитки	шт	219,632
	Розділ 3. Стеля		
27	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,223
28	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,223
29	Гіпсокартон 12х1200х2500 вологостійкий	м2	23,42
30	Профіль UD27 3м	шт	7
31	Профіль CD60 4м	шт	20
32	З'єднувач 60	шт	11
33	Підвіс прямий ES 125 мм	шт	65
34	Саморіз 25	шт	500
35	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,223
36	Шпаклівка фінішна	кг	40,14
37	Грунтовка	л	4,725
38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,223
	Розділ 4. Прорізи		
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
40	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018
42	Дверний блок МП 900х2050	шт	1
43	Піна монтажна 750мл	шт	1
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,009
45	Віконний блок МП 570х1580	шт	1
46	Піна монтажна 750мл	шт	1
	Відділ 2. Кімната для миття посуду		
	Розділ 1. Підлога		
47	Розбирання плінтусів	100м	0,095
48	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0689
49	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0689
50	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0689
51	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними	100м2	0,0689

	матеріалами на мастиці		
52	Гідроізоляція рулонна	м2	7,0278
53	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0689
54	Сітка армувальна 100x1000x2000	шт	4
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0689
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0689
57	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00352
58	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0689
59	Клей плиточний	кг	44,785
60	Суміш для затирання швів	кг	2,79734
61	Плитка керамічна для підлоги	м2	7,0278
62	Пластмасові хрестики для плитки	шт	42,4
	Розділ 2. Стіни		
63	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,273
64	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,273
65	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,015
66	Суміш штукатурна	кг	489,6
67	Грунтовка	л	4,32
68	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,288
69	Плитка керамічна для стін	м2	29,09
70	Клей плиточний	кг	187,2
71	Суміш для затирання швів	кг	11,6928
72	Пластмасові хрестики для плитки	шт	219,632
	Розділ 3. Стеля		
73	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,067
74	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,067
75	Гіпсокартон 12x1200x2500 вологостійкий	м2	7,04
76	Профіль UD27 3м	шт	4
77	Профіль CD60 4м	шт	6
78	Підвіс прямий ES 125 мм	шт	18
79	Саморіз 25	шт	145
80	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,067
81	Шпаклівка фінішна	кг	12,06
82	Грунтовка	л	1,675
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,067
	Розділ 4. Прорізи		
84	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
85	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018
86	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,018

	дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах		
87	Дверний блок МП 900х2050	шт	1
88	Піна монтажна 750мл	шт	1
89	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,009
90	Віконний блок МП 460х730	шт	1
91	Піна монтажна 750мл	шт	1
	Відділ 3. Коридор		
	Розділ 1. Підлога		
92	Розбирання плінтусів	100м	0,135
93	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,13
94	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,13
95	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,13
96	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,13
97	Гідроізоляція рулонна	м2	13,26
98	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,13
99	Сітка армувальна 100х1000х2000	шт	7
100	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,13
101	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,13
102	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00663
103	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,13
104	Клей плиточний	кг	84,5
105	Суміш для затирання швів	кг	5,278
106	Плитка керамічна для підлоги	м2	13,26
107	Пластмасові хрестики для плитки	шт	55,12
	Розділ 2. Стіни		
108	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,47
109	Демонтаж панелей ДСП	100 м2	0,25
110	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,47
111	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,015
112	Суміш штукатурна	кг	824,5
113	Грунтовка	л	7,275
114	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,485
115	Плитка керамічна для стін	м2	48,99
116	Клей плиточний	кг	315,25
117	Суміш для затирання швів	кг	19,691
118	Пластмасові хрестики для плитки	шт	205,64

Розділ 3. Стеля			
119	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,13
120	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,13
121	Гіпсокартон 12х1200х2500 вологостійкий	м2	13,65
122	Профіль UD27 3м	шт	7
123	Профіль CD60 4м	шт	10
124	Підвіс прямий ES 125 мм	шт	38
125	Саморіз 25	шт	275
126	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,13
127	Шпаклівка фінішна	кг	23,4
128	Грунтовка	л	3,25
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,13
Розділ 4. Прорізи			
130	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
131	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0325
132	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0325
133	Дверний блок МП 1300х2500	шт	1
134	Піна монтажна 750мл	шт	1
Розділ 5. Електромонтажні роботи			
135	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,12
136	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,07
137	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
138	Щит вмонтований 8 місць	шт	1
139	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07
140	Автомат 10А	шт	2
141	Автомат 16А	шт	5
142	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,84
143	Гофра ПВХ 20/14,1мм	м	84
144	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,4
145	Кабель ВВГ 3х1,5 нгд	м	40
146	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,44
147	Кабель ВВГ 3х2,5 нгд	м	44
148	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,26
149	Кабель ВВГ 3х1,5 нгд	м	8
150	Кабель ВВГ 3х2,5 нгд	м	18
151	Коробка розподільча д80	шт	10
152	Коробка установочна для бетону	шт	18
153	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,12
154	Розетка СП євро біла	шт	12
155	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04

156	Вимикач СП 1кл. білий	шт	4
157	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09
158	Світильник світододний 600x600	шт	9
Розділ 6. Сан.технічні роботи			
159	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14
160	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,03
161	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів емкісних	шт	1
162	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,16
163	Труба ПП 20	м	16
164	Кріплення труб д20	шт	30
165	Коліно ПП д20	шт	18
166	Трійник ПП д20	шт	6
167	Муфта РН 20 1/2	шт	8
168	Установлення фланцевих вентилів, засувок, загворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,08
169	Кран 1/2"ГШ	шт	8
170	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,04
171	Труба д50 1м	шт	2
172	Труба д50 0,5 м	шт	2
173	Труба д50 0,25м	шт	3
174	Коліно д50 45гр	шт	10
175	Переход 50/100	шт	1
176	Трійник д50 45гр	шт	2
177	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,5
178	Мийка подвійна виробнича	шт	1
179	Мийка на три відділення	шт	1
180	Сіфон	шт	5
181	Установлення змішувачів	10шт	0,5
182	Змішувач для умивальника	шт	5
183	Установлення водонагрівачів емкісних	шт	1
184	Бойлер 80л (від демонтажу)	шт	1